



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

平成29年度  
農地災害復旧事業

28-1吉原津村田災害復旧工事

# 金抜き設計書

(当初)





















事業名	農地災害復旧事業
工事名	28-1吉原津村田災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	18-8-40					
	SP コンクリート 小型構造物,打設地上高さ2m以下,18-8-40(高炉B) W/C65%, -, 一般養生, -, 無し,	0.310	m3			S単 15号
	-					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m <sup>2</sup>			S単 16号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B450-H300					
	SP コンクリート 小型構造物,打設地上高さ2m以下,18-8-40(高炉B) W/C65%, -, 一般養生, -, 無し,	1.090	m3			S単 15号
	-					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	m <sup>2</sup>			S単 16号
	SP 基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下,再生カクシャラ RC-40 40~0mm	6.500	m <sup>3</sup>			S単 13号
	SP 基面整正 基面整正	6.500	m <sup>2</sup>			S単 11号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	小口止コンクリート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	18-8-40					
	SP コンクリート 小型構造物,打設地上高さ2m以下,18-8-40(高炉B) W/C65%, -, 一般養生, -, 無し,	0.470	m3			S単 15号
	-					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.800	m <sup>2</sup>			S単 16号
	SP 基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下,再生カクシャラ RC-40 40~0mm	0.400	m <sup>2</sup>			S単 13号
	SP 基面整正 基面整正	0.400	m <sup>2</sup>			S単 11号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			