



第1号内訳書							機器費
工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	MP制御盤	屋外自立型 SUS製 0.75kw×2台：直入れ起動	面	1			W700*H1700*D350(参考) 見積
計							

第2号内訳書							直接工事費
工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費		式	1			第3号内訳書
	労務費		式	1			第4号内訳書
	複合工		式	1			第5号内訳書
	直接経費		式	1			第6号内訳書
	仮設費		式	1			第7号内訳書
計							

第3号内訳書							材料費
工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル類							
	引込用ケーブル	CVT14sq	m	6.6			建設物価2月P543
	絶縁電線	IV8sq	m	14.85			建設物価2月P546
	電線付属材料		式	1			
電線管類							
	可とう電線管	PF36	m	6.6			見積
	可とう電線管	PF28	m	60.5			建設物価2月P573
	電線管付属材料		式	1			
直接材料費計							
補助材料費							
合計							

第4号内訳書							労務費
工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
一般労務費							
	電工		人	30.3			鳥取県単価
	とび工		人	1.67			鳥取県単価
技術労務費							
	技術者		人	14.4			鳥取県単価
合計							

第5号内訳書							複合工
工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
移設費	異常通報装置移設費	配線・通報試験込み	箇所	1			見積
産業廃棄物 処分費							
	既設制御盤	三朝MP	式	1			見積
合計							

第6号内訳書							直接経費
工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費							
	トラッククレーン賃料	4.9t吊	日	0.58			鳥取県単価
	機械器具損料		式	1			
総合試運転費			式	1			
合計							

第7号内訳書							仮設費
工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設費							
	率計算		式	1			
	交通誘導警備員B		人	0		0	鳥取県単価
合計							



第8号内訳書							間接工事費
工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費							
	率計上		式	1			
現場管理費							
	率計上		式	1			
据付間接費							
	技術者(率計上)		式	1			
	機器(率計上)		式	1			
合計							

第9号内訳書							設計技術費
工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
設計技術費							
	率計上		式	1			
合計							