

# 工事内訳書

設計金額：	円也
工事名称：	町営三朝球場改修工事
工事場所：	鳥取県三朝町大字 本泉
工事期間：	令和6年12月20日 まで
工事概要：	準備工 一式
	芝生撤去工 一式
	敷地整地工 一式
	グラウンド舗装工 一式
	付帯施設工 一式

## 内 訳

工事種別	数量	金額	備考
I. 工事価格	1 式		
II. 消費税相当額	1 式	10%	
総合計			

【町営三朝球場改修工事】

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
準備工						
壁面清掃工	ウォータージェット	m2	407			
芝生撤去工						
芝生剥ぎ工	芝生カッター t=2cm厚 積込あり	m2	1,285			
芝生運搬	L=30km以下	m3	26			
処分		m3	26			推定金額
敷地整地工 (内外野部)						
掘削工	押土あり L=60m未満	m3	46			
盛土工	流用土(現況黒土混合土)敷均し 平均厚t=4cm	m3	46			
	購入土(黒土混合土)敷均し 平均厚t=4cm	m3	38			黒土:砂=7:3
不陸整正	補填材なし	m2	4,324			
(ウォーキングゾーン・ファウルライン上) 掘削工	小規模 t=10cm掘削 積込あり	m3	38			
盛土工	購入土(黒土混合土)敷均し	m3	30			
残土処分	土砂運搬	m3	38			
	処分	m3	38			
グラウンド舗装工 (内野部)						
黒土混合舗装	仕上がり厚 t=100mm 土壌改良剤混合 t=30mm相当	m2	3,100			
表面処理工	スポーツバインダー 1.2kg/m <sup>2</sup> ナイロン・ポリプロ混織	m2	3,100			
人工芝舗装	砂入り人工芝 t=19mm	m2	293			
ピッチャーマウンド整形		箇所	3			ブルペン2箇所含む

【町営三朝球場改修工事】

工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(外野部)	天然芝舗装	高麗ロール芝 t=20mm相当 B500×L2000/m2	m2	1,255			
(ウォーキングゾーン・ファウルライン上)	黒土混合舗装	仕上がり厚 t=100mm 土壌改良剤混合 t=30mm相当	m2	383			
	表面処理工	スポーツバインダー 1.2kg/m <sup>2</sup>	m2	383			
	付帯施設工						
	1号スプレー式ラバーフェンス設置工	ウレタンフォームt=50mm H=1170mm	m2	174			ライン表示
	2号スプレー式ラバーフェンス設置工	ウレタンフォームt=50mm H=1190mm	m2	233			
	メッシュフェンス撤去再設置	L2000-H900 メッシュ幅50mm	m	312			支柱は残置
	側溝嵩上げブロック設置工	B180-L600-H100 既設側溝蓋撤去・再設置	枚	132			
	柵調整リング設置工	本体φ750×H100 調整金具H≤25mm以下 最大125mm嵩上げ可能	箇所	2			
	階段工	現場打ちコンクリート σ ck=18N/mm <sup>2</sup>	箇所	4			1箇所1.0m
	門扉改修	工場加工 H=100mm切断	式	1			
	ホームベース撤去再設置	流用品	箇所	4			ブルペン2箇所含む
	塁ベース撤去再設置	流用品	箇所	3			
	ピッチャープレート撤去再設置	流用品	箇所	5			ブルペン2箇所含む
						直接工事費	
						間接工事費	
						消費税(10%)	
						計	

工事施工位置図

