

工事内訳書

設計金額： 円也
工事名称：三朝中学校視聴覚室空調取替工事
工事場所：三朝町大字本泉

工事概要：空調設備(室内・室外機各2基)、集中リモコン配線

内 訳

工事種別	数量	金額	備考
I. 工事価格	1 式		
II. 消費税相当額	1 式	10%	
総合計			

【A.電気設備工事】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)電源設備工事						
ケーブル	EM-CE5.5sq-4C	62	m			
〃	MVVS0.3sq-2C	20	m			
厚鋼電線管	G42	26	m			
〃	G28	6	m			
同付属品		1	式			
ボックスコネクタ	G42	3	個			
金属可とう電線管(ビニル被覆有)	PV50	7	m			
〃	PV30	5	m			
同付属品		1	式			
ボックスコネクタ	WBG50	2	個			
〃	WBG30	4	個			
コンビネーションカップリング	WUG50	5	個			
〃	WUG30	4	個			
電線管支持材		1	式			
プルボックス	250×250×250、水切防水、E端子付、SUS	3	個			
電動機接続		1	式			

【A.電気設備工事】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)集中リモコン配線工事						
信号ケーブル	MVVS1.25sq-2C	14	m			
厚鋼電線管	G16	10	m			
同付属品		1	式			
金属可とう電線管(ビニル被覆有)	PV17	7	m			
同付属品		1	式			
ボックスコネクタ	WBG17	4	個			
コンビネーションカップリング	WUG17	6	個			
電線管支持材		1	式			
消耗品材材料		1	式			
工事費		1	式			
集中リモコン設定費		1	式			
計						

【B.機械設備工事】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天吊型パッケージエアコン	シングル、PCZ-ERMP140K4、 M-NET接続アダプタ含む	2	台			
平置架台	300H・溶融亜鉛メッキ	2	台			
機器搬入据付		1	式			
冷媒用被覆銅管	Φ15.88×20t	46	m			
冷媒用被覆銅管	Φ9.52×10t	46	m			
ドレン管	VP20	30	m			
同上接続材及び接合材		1	式			
ドレン管保温工事	保温チューブ10t	1	式			
渡り線工事	VVF2.0mm-3C	1	式			
冷媒管保温ラッキング	SUS鋼板・100A	26	m			
エルボ		20	個			
屋内ファインカバー	100A、2系統	1	式			
配管工費		1	式			
リモコン工事		1	式			
気密試験費		1	式			
真空引き・試運転調整費		1	式			

