

工事内訳書

設計金額： 円也
工事名称：三朝町役場庁舎会議室空調更新工事
工事場所：三朝町大字大瀬

工事概要：会議室3室空調設備(室内・室外機)

内 訳

工事種別	数量	金額	備考
I. 工事価格	1 式		
II. 消費税相当額	1 式	10%	
総合計			

【 I. 工事価格 】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 第1会議室空調更新工事		1	式			
B 第3会議室空調更新工事		1	式			
C 第4会議室空調更新工事		1	式			
直接工事費						
D 諸経費		1	式			
工事価格						

【A.第1会議室空調更新工事】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)機械設備工事						
業務用 天井埋込カセット形	14KW(5馬力相当) 同時ツイン	1	式			分岐管共
新設機器設置工事 搬入据付共		1	式			
冷媒用断熱材被覆銅管	CUΦ9.52 被覆10mm	20	m			
〃	CUΦ15.9 被覆20mm	20	m			
ドレン配管	断熱ドレンホース 25A	1	式			
配管労務費		1	式			
内外部化粧ダクト配管工事費	SD材料共	1	式			
配管付属品		1	式			
連絡ケーブル	VVF2.0mm-3C	1	式			
室外機架台 平地置用	H=350 耐荷重200kg 溶融亜鉛メッキ	1	組			
転倒防止金具取付	溶融亜鉛メッキ	1	組			
既設機器撤去費 処分共		1	式			
冷媒ガス回収作業費		1	式			
冷媒ガス破壊処理費	10.0kg以下	1	式			
天井点検口	□455	2	箇所			
壁用点検口	□455	1	箇所			

【B.第3会議室空調更新工事】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)機械設備工事						
業務用 天井埋込カセット形	11.2KW(4馬力相当) シングル	1	式			
新設機器設置工事 搬入据付共		1	式			
冷媒用断熱材被覆銅管	CUΦ9.52 被覆10mm	22	m			
〃	CUΦ15.9 被覆20mm	22	m			
ドレン配管	断熱ドレンホース 25A	1	式			
配管労務費		1	式			
内外部化粧ダクト配管工事費	SD・PD材料共	1	式			
配管付属品		1	式			
連絡ケーブル	VVF2.0mm-3C	1	式			
室外機架台 平地置用	H=350 耐荷重200kg 溶融亜鉛メッキ	1	組			
転倒防止金具取付	溶融亜鉛メッキ	1	組			
既設機器撤去費 処分共		1	式			
冷媒ガス回収作業費		1	式			
冷媒ガス破壊処理費	10.0kg以下	1	式			
天井点検口	□455	1	箇所			
壁用点検口	□455	1	箇所			

【B.第3会議室空調更新工事】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑材料消耗品		1	式			
計						

【B.第3会議室空調更新工事】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)電気設備工事						
開閉器 再使用	既設分電盤内					
電源ケーブル	CV 8mm2 -4C 管内 既存PB間	14	m			
合成樹脂製電線管	VE 42 露出	7	m			
〃	VE 28 露出	3	m			
プルボックス	250×250×200 合成樹脂製	1	個			
配管付属品		1	式			
室外機ケーブル接続		1	式			
ワイヤードリモコンスイッチ取替作業費		1	式			
室内電源線離線処理	既設分電盤内	1	式			
消耗品雑材料費		1	式			
計						

【C.第4会議室空調更新工事】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)機械設備工事						
業務用 天井埋込カセット形	22.4KW(8馬力相当) 同時ツイン	1	式			分岐管共
新設機器設置工事 搬入据付共		1	式			
冷媒用断熱材被覆銅管	CUΦ9.52 被覆10mm	22	m			
〃	CUΦ15.9 被覆20mm	22	m			
ドレン配管	断熱ドレンホース 25A	1	式			
配管労務費		1	式			
内外部化粧ダクト配管工事費	SD・PD材料共	1	式			
配管付属品		1	式			
連絡ケーブル	VVF2.0mm-3C	1	式			
室外機架台 平地置用	H=350 耐荷重200kg 溶融亜鉛メッキ	1	組			
転倒防止金具取付	溶融亜鉛メッキ	1	組			
既設機器撤去費 処分共		1	式			
冷媒ガス回収作業費		1	式			
冷媒ガス破壊処理費	10.0kg以下	1	式			
天井点検口	□455	2	箇所			
壁用点検口	□455	1	箇所			

【C.第4会議室空調更新工事】

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)電気設備工事						
開閉器 再使用	既設分電盤内					
電源ケーブル	CV 8mm2 -4C 管内 既存PB間	21	m			
合成樹脂製電線管	VE 28 露出	10	m			
〃	VE 22 露出	3	m			
プルボックス	250×250×200 合成樹脂製	1	個			
配管付属品		1	式			
室外機ケーブル接続		1	式			
ワイヤードリモコンスイッチ取替作業費		1	式			
室内電源線離線処理	既設分電盤内	1	式			
消耗品雑材料費		1	式			
計						