

配水管布設工 数量総括表

[illegible]

種別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
労務					
	ポリエチレン管据付工	機械 φ75	m	55.0	
	EF継手工	φ75	口	14	
	EF継手工	φ50	口	2	
	サドル分水栓建込	PE φ75×φ20	箇所	3	
	メカニカル継手工	離脱防止金具使用 φ75	口	8	
	ポリエチレン管継手工	φ50	口	3.0	
	ポリエチレン管継手工	φ20	口	6.0	
	消火栓撤去工	φ50	箇所	1.0	
	鋼管布設工	φ50	m	1.0	
	既設管切断工	φ75	口	14	
	既設管撤去工	φ75	m	55	
	管明示シート工	アルミ入り ダブル 幅15cm	m	55.0	
	管明示テープ工	ポリエチレン管 φ75	m	55.0	
	交通整理員		人	10	5日×2人
土工					
	舗装版切断工	As t=10cm	m	110.0	掘削時
	舗装版取り壊し 積み込み工	As t=10cm	m2	33.0	掘削時
	管路掘削（機械）	土砂	m3	26.0	
	管路埋戻（機械）	購入土	m3	22.0	
	路盤工	M-30 t=11cm	m2	33.0	
	仮舗装工	再生密粒度As t=3cm	m2	33.0	
	舗装版切断工	As t=10cm	m	115.0	本復旧
	舗装版取り壊し 積み込み工	As t=3cm	m2	44.0	本復旧
	不陸整正工	t=3cm	m2	44.0	
	発生土処理	土砂	m3	26.0	
	本舗装工	車道 表層 再生密粒度As t=4cm	m2	44.0	
	殻運搬	As塊	m3	3.1	
	殻処分	As塊	t	7.3	
	殻運搬	塩ビ管	m3	4.9	
	殻処分	塩ビ管	t	1.2	